

وزارة الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية اعلان طرح عطاء (ق/ ٢٠٢٤/٣) للمرة الثانية

تعن وزارة الاوقاف عن اعادة طرح عطاء توريد و تركيب وفحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة الحريق لمستودع مبنى (١) ومستودع مبنى (ب) لوزارة الاوقاف ومسجد الشهيد الملك المؤسس وذلك حسب الشروط و المواصفات المعتمدة بوثائق العطاء فعلى الشركات المختصة في هذا المجال الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراجعة سكرتير لجنة العطاءات المركزية /مديرية العطاءات/الوزارة خلال ساعات الدوام للحصول على نسخة من وثائق العطاء مقابل دفع مبلغ (٢٥) دينار غير مستردة مصطحبين معهم الشهادات الثبوتية سارية المفعول (رخصة المهن , شهادة التصنيف , السجل التجاري/ وزارة الصناعة و التجارة)

يبدأ بيع نسخ العطاء اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣
آخر موعد لبيع نسخ العطاء الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠

آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات / مديرية العطاءات/الوزارة الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٧
موعد فتح العروض الساعة الثانية والرابع من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٧
أجور الاعلانات على من يرسو عليه العطاء

رئيس لجنة العطاءات المركزية
الامين العام لوزارة الاوقاف
الدكتور عبدالله عقيل

وزارة الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية

مديرية العطاءات

لعطاء توريد و تركيب وفحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة الحريق
لمستودع مبنى (أ) و مستودع مبنى (ب) لوزارة الاوقاف
و مسجد الشهيد الملك المؤسس

عطاء رقم (ق/٣/٢٠٢٤)

للمرة الثانية

شباط / ٢٠٢٤

وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

مديرية العطاءات

توريد و تركيب وفحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة الحريق لمستودع مبنى (أ) و
مستودع مبنى (ب) لوزارة الاوقاف ومسجد الشهيد الملك المؤسس
رقم (ق/٣/٢٠٢٤) للمرة الثانية

الشروط العامة

- ✓ ١- الاسعار شاملة لضريبة المبيعات لمبنى الوزارة (أ) و(ب) و غير شاملة للضريبة العامة على المبيعات لمسجد الشهيد .
- ✓ ٢- تقديم الشهادات الثبوتية التالية (السجل التجاري , شهادة تصنيف و رخصة المهن) للمؤسسة سارية المفعول مع العرض .
- ✓ ٣- الالتزام بنظام المشتريات الحكومية رقم (٨) لسنة ٢٠٢٢ و نظام الاشغال و اللوازم لوزارة الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية رقم (١) لسنة ٢٠٠٢م و التعليمات الصادرة بموجبه و عقد المقاوله الموجز .
- ✓ ٤- تحتفظ لجنة العطاءات المركزية لنفسها الحق في رفض كل العروض المقدمة اليها او الغاء اجراءات او اعادة طرح العطاء دون ابداء اسباب و دون أي يترتب عليها أي التزامات مالية او قانونية.
- ✓ ٥- على المناقص وضع الاسعار على الجداول و النماذج المرفقة في دعوة العطاء و ختم و توقيع جميع صفحات و ثائق العطاء (نسخة العطاء) و ارفاقها عند تقديم العروض و يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص بأنه موافق على جميع شروط و مواصفات العطاء .
- ✓ ٦ - اخر موعد لإيداع العروض في مديرية العطاءات الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق (٢٠٢٤/٣/١٧) .
- ✓ ٧- على المناقص وضع التأمينات المطلوبة باسم معالي وزير الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية بالإضافة الى وظيفته .
- ✓ ٨ - في حال تقديم التأمينات المطلوبة بموجب شيك بنكي مصدق فيجب ان يكون الشيك مثبتا عليه رقم العطاء .
- ✓ ٩- للاستفسار عن العطاء للتواصل مع المهندس وائل الحاج ٠٧٨٥٦٨١٨٨٢ .
- ✓ ولزيارة المواقع التواصل مع المهندس وائل الحاج ٠٧٨٥٦٨١٨٨٢ .
- ✓ ملاحظة *****
- ✓ ١٠- على المناقص تقديم الكفالات المطلوبة بموجب شيك مصدق او كفالة بنكية لكفالة دخول العطاء و كفالة بنكية لكفالة حسن التنفيذ و كفالة الصيانة .
- ✓ ١١- عدم اللجوء الى التحكيم في حالة نشوب نزاع بين الفريقين حول تنفيذ بنود هذا العطاء و ما قد ينشأ عنه او اية منازعة تتصل بالعلاقة بين الفريقين تكون محاكم قصر العدل عمان المختصة للنظر في هذا النزاع والفصل فيه.
- ✓ ١٢- يقر المناقص بأن العنوان المذكور بنسخة العطاء هو العنوان الصحيح لاستقبال المراسلات وان اي تبليغ يتم عبر الوسائل الالكترونية و / او وسائل التواصل الاجتماعي يرسل له على هذا العنوان يعتبر تبليغا قانونيا .

بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة الأوقاف و الشؤون و المقدسات
الإسلامية

عطاء رقم (ق/ ٣ / ٢٠٢٤)

توريد و تركيب و فحص و تشغيل نظام إنذار و
مكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب)
و مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه

عطاء رقم (ق / ٣ / ٢٠٢٤)

توريد و تركيب و فحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة ضد الحريق
لمباني الوزارة (أ) و (ب) و مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه

الشروط الخاصة:

- ١- يجب على المقاول زيارة الموقع قبل وضع أسعاره ومعاينة المكان بحيث لا يقبل عرض سعره إلا إذا احتوى على نموذج زيارة الموقع، موقع من رئيس شعبة الميكانيك في مديرية الإنشاءات أو من ينوب عنه.
- ٢- يجب على المقاول تقديم عرض فني مفصل مع العرض المالي شاملاً فيه الكتيبات والكتالوجات والمعلومات الفنية لجميع المواد و القطع المراد توريدها وتركيبها وتشغيلها في الموقع.
- ٣- تشمل الأسعار جميع المواد والمصنعية وكل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الأصول وأية أعمال إضافية.
- ٤- على المقاول بعد الإحالة تقديم عينات المواد للاعتماد و أخذ الموافقة من المهندس المشرف من وزارة الأوقاف على المواد قبل توريدها و استخدامها .
- ٥- تكون الأسعار شاملة الضريبة العامة على المبيعات لمبنى الوزارة رقم (أ) و (ب) وغير شاملة الضريبة العامة على المبيعات لمسجد الملك الشهيد المؤسس.
- ٦- على المقاول تقديم كفالة مصنعية على المواد و الأجهزة الموردة لا تقل عن سنتين من تاريخ التشغيل و الاستلام الأولي لأعمال العطاء بدون نواقص.
- ٧- على المقاول توفير و مراعاة جميع شروط السلامة العامة في جميع مواقع العمل.
- ٨- يتحمل المقاول منفرداً مسؤولية أية أضرار تنجم عن العمل سواء لحقت بالأوقاف أو لحقت بالغير أو لحقت بالأفراد العاملين قد تحدث لا سمح الله في الموقع ناتجة عن هذه الأعمال.
- ٩- المرجعية العقدية دفتر عقد المقابلة الموجز.
- ١٠- مدة تنفيذ العمل (٦٠) ستون يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة الفعلي للعمل واستلام الموقع.
- ١١- يشمل السعر الالتزام بمتطلبات الدفاع المدني و تسليم الأعمال لمديرية الدفاع المدني حسب الأصول إن لزم الأمر.

- ١٢- كفالة دخول المناقصة (٣ ٪) من السعر المقدم (كفالة بنكية أو شيك مصدق).
- ١٣- كفالة حسن التنفيذ (١٠ ٪) من السعر المقدم (كفالة بنكية).
- ١٤- كفالة صيانة (٥ ٪) من السعر المقدم لمدة عامين من تاريخ الاستلام الأولي (كفالة بنكية).
- ١٥- غرامة التأخير (٣٠) ديناراً عن كل يوم تأخير.
- ١٦- على المقاول تنظيف الموقع من الأنقاض والأوساخ ومخلفات البناء ونقلها الى الأماكن المسموح بها.
- ١٧- يشمل السعر كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف سواء ذكر ذلك او لم يذكر.
- ١٨- يتم تنفيذ كافة الأعمال حسب متطلبات الدفاع المدني والمواصفات الخاصة والعامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان والمواصفات الفنية العامة للمباني وكذلك حسب تعليمات المهندس المشرف.

توريد و تركيب و فحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) و
مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
			د	ف	د	ف
<u>أولا</u>	<u>مبنى الوزارة (أ) :</u>					
١	<u>مستودع حفظ أرشيف الديوان (الطابق الأرضي)</u>		كتابة	كتابة		
١-١	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل لوحة إنذار حريق من النوع التقليدي Conventional System منشأ أوروبي أو أمريكي سعة ٨ زون حاصلة على اعتماد من السادة مديرية الدفاع المدني والسعر يشمل البطاريات والشاحن والكوابل المقاومة للحريق واللوحه تعمل على إظهار الأخطاء أو أماكن الحريق . يتم تركيبها في المكان الذي يحدده المهندس المشرف و تشمل صندوق معدني مدهون حراريا مصمم ليتم تركيب اللوحه بداخله لحماية اللوحه من العبث مع مفتاح عدد (٢).	١				
٢-١	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية.	٣				
٣-١	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل نقطة إطلاق يدوية من أجود و أفضل الصناعات العالمية .	١				
٤-١	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل صافرة + فلشر داخلي من أجود و أفضل الصناعات العالمية.	٢				
٥-١	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وربط مع اللوحه الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني و إرشادات المهندس المشرف .	٤				
٦-١	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وربط مع اللوحه الرئيسية وتشغيل نقطة صافرات الحريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ٢,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني و إرشادات المهندس المشرف .	٢				
٧-١	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب طفاية حريق نوع بودرة سعة ٦ كغم حاصلة على اعتماد مديرية الدفاع المدني.	١				

توريد و تركيب و فحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) و
مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه

					٢	<u>مستودع الملفات (في طابق التسوية)</u>
			كتابة	كتابة		
					١-٢	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية.
					٢-٢	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل نقطة إطلاق يدوية من أفضل الصناعات العالمية.
					٣-٢	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل صافرة + فلشر داخلي من أفضل الصناعات العالمية.
					٤-٢	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف .
					٥-٢	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة صافرات الحريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ٢,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف .
					٦-٢	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب طفاية حريق نوع بودرة سعة ٦ كغم حاصلة على اعتماد مديرية الدفاع المدني
						المجموع ينقل للخلاصة

توريد وتركيب وفحص وتشغيل نظام إنذار ومكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) و
مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي	
			د	ف	د	ف
٣	<u>مستودع ملفات الموارد البشرية (طابق التسوية)</u>					
١-٣	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية.	١				
٢-٣	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من خفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف.	١				
٣-٣	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب طفاية حريق نوع بودرة سعة ٦ كغم حاصلة على اعتماد مديرية الدفاع المدني	١				
٤	<u>مستودع ملفات الموظفين (طابق التسوية)</u>					
١-٤	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية.	١				
٢-٤	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل نقطة إطلاق يدوية من أفضل الصناعات العالمية.	١				
٣-٤	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من خفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف.	٢				
٤-٤	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب طفاية حريق نوع بودرة سعة ٦ كغم حاصلة على اعتماد مديرية الدفاع المدني.	١				

توريد و تركيب و فحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) و
مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه

			٥ <u>مستودع موارد بشرية خارجي (خلفي / أرضي)</u>
كتابة	كتابة		<u>بالعدد :</u> ١-٥ توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية. <u>بالعدد :</u> ٢-٥ توريد وتركيب وتشغيل نقطة إطلاق يدوية من أفضل الصناعات العالمية. <u>بالعدد :</u> ٣-٥ توريد وتركيب وتشغيل صافرة + فلشر خارجي مطري IP65 W.P منشأ اوروبي أو أمريكي. <u>بالعدد :</u> ٤-٥ توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١٠٥ ملم² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني و إرشادات المهندس المشرف . <u>بالعدد :</u> ٥-٥ توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة صافرات الحريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ٢٠٥ ملم² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني و إرشادات المهندس المشرف. <u>بالعدد :</u> ٦-٥ توريد وتركيب طفاية حريق نوع بودرة سعة ٦ كغم حاصلة على اعتماد مديرية الدفاع المدني. <u>بالعدد :</u> ٧-٥ صندوق طفاية يسع ولغاية سعة ٦ كغم مصنوع من الحديد سماكة لا تقل عن ١,٢ ملم مدهون باللون الاحمر ويشمل مفتاح امان خاص بالصندوق.
	المجموع ينقل للخلاصة		

توريد و تركيب و فحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) و
مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر		السعر	
			د	ف	د	ف
٦	المستودع الخلفي الخارجي (خلفي / أرضي)					
١-٦	بالعدد : توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية.	١				
٢-٦	بالعدد : توريد وتركيب وتشغيل نقطة إطلاق يدوية من أفضل الصناعات العالمية.	١				
٣-٦	بالعدد : توريد وتركيب وتشغيل صافرة + فلشر خارجي مطري IP65 W.P. من أفضل الصناعات العالمية.	١				
٤-٦	بالعدد : توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف.	٢				
٥-٦	بالعدد : توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة صافرات الحريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ٢,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف.	١				
٦-٦	بالعدد : توريد وتركيب طفاية حريق نوع بودرة سعة ٦ كغم حاصلة على اعتماد مديرية الدفاع المدني.	١				
٧-٦	بالعدد : صندوق طفاية يسع ولغاية سعة ٦ كغم مصنوع من الحديد سماكة ١,٢ ملم مدهون باللون الأحمر ويشمل مفتاح امان خاص بالصندوق.	١				

توريد و تركيب و فحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) و
مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه

٧	مستودع الملفات الرئيسية - موارد بشرية (طابق ثانى)																		
	بالعدد :																		
١-٧	توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية.			٤															
٢-٧	بالعدد :																		
٣-٧	توريد وتركيب وتشغيل صافرة + فلشر داخلي من أفضل الصناعات العالمية.			٢															
٤-٧	بالعدد :																		
	توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف.			٥															
٥-٧	بالعدد :																		
	توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة صافرات الحريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ٢,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف.			٢															
٦-٧	بالعدد :																		
	توريد وتركيب طفاية حريق نوع بودرة سعة ٦ كغم حاصلة على اعتماد مديرية الدفاع المدني.			١															
المجموع ينقل للخلاصة																			



توريد و تركيب و فحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) و
مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه


الترقم	نوع العمل	الكمية	السعر الإفرادي		الإجمالي	
			د	ف	د	ف
ثانيا	مبنى الوزارة (ب) :					
١	غرفة السجلات الوقفية (الاملاك الوقفية – الطابق الثالث)					
١-١	بالعدد : توريد وتركيب وتشغيل لوحة إنذار حريق من النوع التقليدي Conventional System منشأ اوروبي أو امريكي سعة (٨) زون حاصلة على اعتماد من السادة مديرية الدفاع المدني والسعر يشمل البطاريات والشاحن ولوحة تعمل على إظهار الأخطاء أو اماكن الحريق . يتم تركيبها في المكان الذي يحدده المهندس المشرف و تشمل صندوق معدني مدهون حراريا مصمم ليتم تركيب اللوحة بداخله لحماية اللوحة من العبث مع مفتاح عدد (٢).					١
٢-١	بالعدد : توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية.					٢
٣-١	بالعدد : توريد وتركيب وتشغيل نقطة إطلاق يدوية من أفضل الصناعات العالمية.					١
٤-١	بالعدد : توريد وتركيب وتشغيل صافرة + فلشر داخلي من أفضل الصناعات العالمية.					٢
٥-١	بالعدد : توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني و إرشادات المهندس المشرف .					٣
٦-١	بالعدد : توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة صافرات الحريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ٢,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني و إرشادات المهندس المشرف .					٢
٧-١	بالعدد : توريد وتركيب طفاية حريق نوع بودرة سعة ٦ كغم حاصلة على اعتماد مديرية الدفاع المدني.					١

توريد و تركيب و فحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) و
مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الإفرادي		الإجمالي	
			د	ف	د	ف
٢	<u>أرشيفات مديرية المسجد الأقصى (الطابق الثالث)</u>					
١-٢	توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية.	٢			كتابة	كتابة
٢-٢	توريد وتركيب وتشغيل نقطة إطلاق يدوية من أفضل الصناعات العالمية.	١				
٣-٢	توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف .	٣				
٤-٢	توريد وتركيب طفاية حريق نوع بودرة سعة ٦ كغم حاصلة على اعتماد مديرية الدفاع المدني.	١				
٣	<u>غرفة ديوان مديرية المال (الطابق الثاني)</u>					
١-٣	توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية.	١			كتابة	كتابة
٢-٣	توريد وتركيب وتشغيل نقطة إطلاق يدوية من أفضل الصناعات العالمية.	١				
٣-٣	توريد وتركيب وتشغيل صافرة + فلشر داخلي من أفضل الصناعات العالمية.	١				

**توريد و تركيب و فحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) و
مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه**

			بالعدد : ٤-٣ توريد وتركيب و ربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني و إرشادات المهندس المشرف. بالعدد : ٥-٣ توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة صافرات الحريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني و إرشادات المهندس المشرف. بالعدد : ٦-٣ توريد وتركيب طفاية حريق نوع بودرة سعة ٦ كغم حاصلة على اعتماد مديرية الدفاع المدني. <u>غرفة أرشفة وثائق البرامج الوقفية (الطابق الاول)</u> بالعدد : ١-٤ توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية. بالعدد : ٢-٤ توريد وتركيب وتشغيل نقطة إطلاق يدوية من أفضل الصناعات العالمية. بالعدد : ٣-٤ توريد وتركيب وتشغيل صافرة + فلشر داخلي من أفضل الصناعات العالمية. بالعدد : ٤-٤ توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني و إرشادات المهندس المشرف. بالعدد : ٥-٤ توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة صافرات الحريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني و إرشادات المهندس المشرف. بالعدد : ٦-٤ توريد وتركيب طفاية حريق نوع بودرة سعة ٦ كغم حاصلة على اعتماد مديرية الدفاع المدني.
--	--	--	---



توريد و تركيب و فحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) و
مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه

٥	<u>مستودع اللوازم الفرعي (الطابق الأرضي)</u>		
١-٥	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية.	١	
٢-٥	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل نقطة إطلاق يدوية من أفضل الصناعات العالمية.	١	
٣-٥	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل صافرة + فلشر داخلي من أفضل الصناعات العالمية.	١	
٤-٥	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف.	١	
٥-٥	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة صافرات الحريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ٢,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف.	١	
٦	<u>غرفة الخوادم (Servers) (الطابق الأول)</u>		
١-٦	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل وفحص نظام اطفاء الحريق بواسطة غاز FM-200 شاملا السعر ما يلي : شبكة اطفاء الحريق كاملة من مواسير السيملس والسعر يشمل جميع الوصلات والقطع والمحابس وجميع ما يلزم لإتمام العمل وحسب مواصفات ومتطلبات الدفاع المدني.	١	بالمقطوع
٢-٦	اسطوانة غاز نظام FM-200 وبالسعة المناسبة بحيث لا يزيد وزن الغاز عن 75% من سعة الاسطوانة ويشمل السعر المحابس والحملات والصمامات الموجهة ومقياس الضغط والنابض وتثبيت الاسطوانة على الحائط وكل ما يلزم.	١	بالمقطوع
٣-٦	فوهات قذف النظام FM-200 ولها القدرة على التحمل الضغط الواقع عليها وتحتوي على ما يمنع دخول الاتربة عليها وحسب المواصفات العالمية.	١	بالمقطوع
٤-٦	تقديم وتركيب وتشغيل لوحة التحكم والتشغيل اللازم لهذا النظام والسعر ويشمل اجهزة الانذار والتحكم وعدة تشغيل الاوتوماتيكية وكبسات التشغيل ومفتاح الضغط والكواشف والمشغل الكهربائي ووحدة الانذار الصوتية وكل ما يلزم وحسب مواصفات الدفاع المدني الحجم طول (٢,٤٠ م) وعرض (٢,٤٠ م) * وارتفاع (٣,٢٠ م) .	١	بالمقطوع

توريد و تركيب و فحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) و
مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه

٥-٦	عمل مخطط موضح جميع التفاصيل مع ختمه من الدفاع المدني وحسب الاصول.	بالمقطوع
٦-٦	توصيل لوحة التحكم FM-200 مع اللوحة الرئيسية للمبنى وتشمل جميع المواسير والاسلاك وكل ما يلزم الاتمام العمل.	بالمقطوع
٧-٦	بالمقطوع عمل كل ما يلزم لإزالة جدران غرفة الخادم المكونة من الألمنيوم و الزجاج و المكونة من جدارين بأبعاد (٢,٤٠ * ٣,٢٠ م) و تسليم جميع أجزائها لمديرية اللوازم في الوزارة و نقلها إلى المكان الذي تحدده الجهة المشرفة.	بالمقطوع
٨-٦	بالمتر المربع: تقديم و تركيب قواطع للجدران الداخلية من ألواح الجبس (Gypsum Board) من النوع المقاوم للحريق و الرطوبة و المعتمد من السادة مديرية الدفاع المدني و بسماكة كلية للقاطع (٧,٥) سم ويشمل السعر الألواح الجبسية سماكة (١٢,٥) ملم يركب على الوجهين و مركبة على هيكل معدني على شكل قوائم حديد مجلفن سماكو (٦,٠) ملم و بعرض ٥ سم تركب بشكل كامل و عامودي كل ٦٠ سم و يشمل السعر أيضا تعبئة الفراغ بين لوحى الجبسين بوحدات مغلقة من الصوف الصخري كثافة (٣٠ كغم / م ^٣) على الأقل و تثبيت القواطع بالبراغي من صاج من الفولاذ المجلفن و الذي لا يصدأ و يتم تركيب مقطع من الشبر من البلاستيك و تكون بشكل عامودي بين نهايات الألواح توضع قطعة واحدة كل (١,٢٠) م.ط على الأقل و حسب اللازم . و يشمل السعر أيضا تركيب زوايا من الجبسين و مقطع حسب اللزوم عند التقاء القواطع مع السقف و ذلك للقواطع الواصلة للسقف و يشمل السعر أيضا اعمال الدهان مكون من طبقة اساس Primere ثم طبقتين معجون اكريليك و طبقتين من مادة دهان امشن Egg Shell ثلاثة وجوه مع المعجنة اللازمة تفقيد مع تقديم جميع ما يلزم كاملا لانجاز العمل على اكمل وجه و السعر يشمل تركيب زوايا من الجبسوم بورد في أماكن التقاء القواطع على الاسطح المستعارة و حسب إرشادات المهندس المشرف . الكيل لوجه واحد فقط.	١٥,٥ م ^٢
٩-٦	بالعدد : تقديم و تركيب أبواب معدنية مقاومة للحريق (مطابقة لمواصفات الدفاع المدني) مع الحلق الخاص بها مع Motorized fire rated dampers لغرفة الخوادم بحيث تكون صناعة شركة متخصصة بالأبواب المقاومة للحريق (وحسب تعليمات و توصيات الشركة الصانعة) قياس (١,١٠ * ٢,١٥ متر) شامل Push bar والزرفيل و جميع الإكسسوارات و مرفق معها شهادة رسمية أن الباب مقاوم للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين و بحيث لا تقل سماكة الدرفة النهائية عن ٤ سم مؤلفة من طبقتين من الصاج سماكة الطبقة ١,٥ ملم يخفن بينهما عازل مقاوم للاحتراق . و يشمل السعر تقديم و تركيب الغالات الخاصة بأبواب الحريق و التي تستعمل في حالات الطوارئ ليتم فتحها بسهولة عند حدوث أي خطر و يطلب من المقاول تقديم عينات للأيدي إلى المهندس المشرف لأخذ الموافقة المسبقة عليها و قبل التركيب . و يشمل السعر أيضا الدهان المقاوم للاحتراق ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس و حسب تعليمات الشركة الصانعة . و يشمل السعر أيضا فك و إزالة الأبواب القديمة و تسليمها لمديرية اللوازم في الموقع الذي تحدده المديرية كما يشمل السعر سلاحات الأبواب بعد فك الأبواب القديمة لتصبح جاهزة لتركيب حلوق الأبواب الجديدة .	١
المجموع ينقل للخلاصة		

**توريد و تركيب و فحص و تشغيل نظام إنذار و مكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) و
مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه**

الرقم	نوع العمل	الكمية	السعر الإفرادي		الإجمالي	
			د	ف	د	ف
ثالثا	<u>مسجد الملك الشهيد المؤسس عبدالله الاول:</u>					
١	<u>صيانة النظام الموجود</u>		كتابة	كتابة		
١-١	<u>بالعدد :</u> صيانة لوحة الانذار التلقائي الرئيسية من نوع THORN 32 ZONE وحل جميع الملاحظات الموجودة واعادة اللوحة على الوضع الطبيعي والسعر يشمل جميع الاعمال اللازمة و استبدال القطع التالفة فيها و كل ما يلزم حسب الاصول.	١				
٢-١	<u>بالعدد :</u> صيانة وتشغيل ومعايرة BEAM DETECTORS واعادة تشغيله حسب الاصول على اللوحة الرئيسية وكل ما يلزم لاتمام العمل حسب الاصول .	٤				
٣-١	<u>بالمقطوع</u> استبدال جميع القطع التالفة في كامل النظام القديم الموجود أثناء إجراء الصيانة في حال وجودها و حسب تعليمات المهندس المشرف.	بالمقطوع	كتابة	كتابة		
٢	<u>المكتبة</u>					
١-٢	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية.	٢٧				
٢-٢	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل نقطة إطلاق يدوية من أفضل الصناعات العالمية.	٢				
٣-٢	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل صافرة + فلشر داخلي من أفضل الصناعات العالمية.	٣				
٤-٢	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وتوصيلها و شبكها على اللوحة الرئيسية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني و إرشادات المهندس المشرف	٢٩				
٥-٢	<u>بالعدد :</u> توريد وتركيب وتشغيل نقطة صافرات الحريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ٢,٥ ملم ² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وتوصيلها و شبكها على اللوحة الرئيسية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني و إرشادات المهندس المشرف.	٣				

توريد وتركيب وفحص وتشغيل نظام إنذار ومكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) و
مسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه

			<u>الكافتيريا</u> بالعدد : ١-٣ توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية. بالعدد : ٢-٣ توريد وتركيب وتشغيل كاشف حراري مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية. بالعدد : ٣-٣ توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وتوصيلها وشبكها على اللوحة الرئيسية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف. بالعدد : ٤-٣ توريد وتركيب طفاية حريق نوع فوم سعة ٩ كغم حاصلة على اعتماد مديرية الدفاع المدني. <u>مستودع مديرية الحج والعمرة</u> بالعدد : ١-٤ توريد وتركيب وتشغيل كاشف دخاني مع القاعدة من أفضل الصناعات العالمية. بالعدد : ٢-٤ توريد وتركيب وربط مع اللوحة الرئيسية وتشغيل نقطة إنذار حريق مكونة من مواسير بلاستيكية PVC قطر ٢٠ ملم، وكوابل مقاومة للحريق ١,٥ ملم² تتحمل لغاية ١٠٥ درجة مئوية مع جميع ما يلزم من حفر ومواسير وعلب معدنية وتوصيلها وشبكها على اللوحة الرئيسية وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف. بالعدد : ٣-٤ توريد وتركيب طفاية حريق نوع بودرة سعة ٦ كغم حاصلة على اعتماد مديرية الدفاع المدني.	٣ ١-٣ ٢-٣ ٣-٣ ٤-٣ ٤ ١-٤ ٢-٤ ٣-٤
			المجموع ينقل للخلاصة	

عطاء رقم (ق/ / ٢٠٢٤)

توريد وتركيب وفحص وتشغيل نظام إنذار ومكافحة ضد الحريق لمباني الوزارة (أ) و (ب) ومسجد الملك الشهيد المؤسس طيب الله ثراه .

خلاصة الأعمال

الوصف	منقول من صفحة	المبلغ	
		فلس	دينار
١ خلاصة الأعمال للمبنى رقم (أ) .			
٢ خلاصة الأعمال للمبنى رقم (ب) .			
٣ خلاصة الأعمال لمسجد الملك الشهيد المؤسس .			
٤ المجموع الاجمالي بالدينار الأردني .			
٥ الحسم أو الزيادة ()			
٦ المجموع الكلي بالدينار الأردني بعد الحسم أو الزيادة .			